

ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้างทาง
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาคู อำเภอดักไถ่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
งบประมาณประจำปี 2559

เส้นทางสาย บ้านนายอำนวย คุ้มวงษ์ ถึง โคกคคเต่า

ระยะทาง 0.300 กม. ระหว่าง กม. 0+000 ถึง กม. 0+300 อำเภอ ดักไถ่
 ประเภทของผิวจราจร คสล. หน้า 0.10 เมตร กว้าง 4.00 ม. จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
 ประเภทของไหล่ทาง หินคลุก กว้าง 0 - 0.30 ม. แบบเลขที่ -
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ . 2 มิถุนายน 2559

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
1	ก.งานทาง พื้นที่ปกติ					
	งานคันทางและโครงสร้างทาง					
	1.1 งานกรูยทางถางป่า	ตร.ม.	-	-	-	
	1.2 งานเกลี่ยปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	สำนักงานฯ
	1.3 งานคอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	30.00	1,500.00	45,000.00	
	1.4 งานชั้นรองพื้นทาง (ลูกรัง หน้า 0.15 ม.)	ลบ.ม.	-	-	-	
	1.5 งานชั้นพื้นทาง (หินคลุกหินคลุกปรับระดับ.)	ลบ.ม.	15.00	336.45	5,046.75	พานิชย์ จว.
2	งานผิวจราจร					
	1.6 แอสฟัลท์คอนกรีตสำเร็จรูป	ถู	100.00	95.00	9,500.00	พานิชย์ จว.
	2.1 คอนกรีต 240 Ksc.	ลบ.ม.	132.00	2,170.00	286,440.00	พานิชย์ จว.
	2.2 เหล็ก (Wire Mesh Ø 4 มม. @ 0.20 x 0.20 ม.)	ตร.ม.	1,200.00	35.00	42,000.00	ท้องถิ่น
	2.3 ไม้แบบ	ลบ.ฟ.	16.00	607.00	9,712.00	พานิชย์ จว.
	2.4 ค่าแรงเทคอนกรีต	ลบ.ม.	132.00	300.00	39,600.00	สำนักงานฯ
	2.5 ค่าแรงบมคอนกรีต	ตร.ม.		-	-	สำนักงานฯ
	2.6 ค่าแรงตั้งแบบหล่อคอนกรีต	ตร.ม.	60.00	11.50	690.00	
	2.7 ค่าแรงวางตะแกรงเหล็ก Wire Mesh	ตร.ม.	1,200.00	5.00	6,000.00	
	2.3 รอยต่อสำหรับการหดตัว ยาว 4.00 ม.	แนว	54.00	145.87	7,877.23	
2.4 รอยต่อสำหรับการขยายตัว ยาว 4.00 ม.	แนว	6.00	168.15	1,008.92		
2.5 รอยต่อตามยาว	เมตร		-	-		
3	งานไหล่ทาง					
	3.1 ไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.	31.00	336.45	10,429.95	
	รวมค่างานต้นทุน				463,304.85	

ประมาณราคาผอ.กองช่าง

(นายวรวิทย์ สร้อยทอง)