

ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้างทาง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาคู อำเภอดักใต้ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

งบประมาณประจำปี 2559

เส้นทางสาย เริ่มทางเชื่อมถนนสาย 329 ถึงบ้านนางเขาวัดลักษณ์ สุขดีเหลืออง

ระยะทาง 0.147 กม. ระหว่าง กม. 0+000 ถึง กม. 0+147 อำเภอ ดักใต้  
 ประเภทของผิวจราจร คสล. หน้า 0.10 เมตร กว้าง 3.50 ม. จังหวัด พระนครศรีอยุธยา  
 ประเภทของไหล่ทาง หินคลุก กว้าง 0 - 0.30 ม. แบบเลขที่ -  
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ . มิถุนายน 2559

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
1	<b>ก.งานทาง พื้นที่ปกติ</b>					
	<b>งานคันทางและโครงสร้างทาง</b>					
	1.1 งานกรุยทางถางป่า	ตร.ม.	-	-	-	
	1.2 งานเกลี่ยปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	สำนักงานฯ
	1.3 งานคอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	29.40	1,500.00	44,100.00	
	1.4 งานชั้นรองพื้นทาง (ลูกรัง หน้า 0.15 ม.)	ลบ.ม.	-	-	-	
2	1.5 งานชั้นพื้นทาง (หินคลุกหินคลุกปรับระดับ.)	ลบ.ม.	-	-	-	พานิชย์ จว.
	1.6 แอสฟัลท์คอนกรีตสำเร็จรูป	ถุง	100.00	95.00	9,500.00	พานิชย์ จว.
	<b>งานผิวจราจร</b>					
	2.1 คอนกรีต 240 Ksc.	ลบ.ม.	56.60	2,100.00	118,860.00	พานิชย์ จว.
	2.2 เหล็ก (Wire Mesh Ø 4 มม. @ 0.20 x 0.20 ม.)	ตร.ม.	514.50	35.00	18,007.50	ท้องถิ่น
	2.3 ไม้แบบ	ลบ.ฟ.	8.05	607.00	4,886.35	พานิชย์ จว.
	2.4 ค่าแรงเทคอนกรีต	ลบ.ม.	59.16	300.00	17,748.00	สำนักงานฯ
	2.5 ค่าแรงบมคอนกรีต	ตร.ม.	-	-	-	สำนักงานฯ
	2.6 ค่าแรงตั้งแบบหล่อคอนกรีต	ตร.ม.	29.40	11.50	338.10	
	2.7 ค่าแรงวางตะแกรงเหล็ก Wire Mesh	ตร.ม.	514.50	5.00	2,572.50	
3	2.3 รอยต่อสำหรับการหดตัว ยาว 4.00 ม.	แนว	27.00	139.63	3,769.96	
	2.4 รอยต่อสำหรับการขยายตัว ยาว 4.00 ม.	แนว	1.00	157.50	157.50	
	2.5 รอยต่อตามยาว	เมตร	-	-	-	
	<b>งานไหล่ทาง</b>					
	3.1 ไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.	43.00	330.00	14,190.00	
	<b>รวมค่างานต้นทุน</b>				<b>234,129.91</b>	