

ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้างทาง
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาคู อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
งบประมาณประจำปี 2559

เส้นทางสาย สหกรณ์ หมู่ที่ 8 ตำบลนาคู

ระยะทาง 0.310 กม. ระหว่าง กม. 0+000 ถึง กม. 0+310 อำเภอ ผักไห่
 ประเภทของผิวจราจร คสล. หนา 0.10 เมตร กว้าง 3.00 ม. จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
 ประเภทของไหล่ทาง หินคลุก กว้าง 0 - 0.30 ม. แบบเลขที่ -
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
1	ก.งานทาง พื้นที่ปกติ งานคันทางและโครงสร้างทาง					
	1.1 งานกรุยทางถางป่า	ตร.ม.	-	-	-	
	1.2 งานเกลี่ยปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	สำนักงบฯ
	1.3 งานคอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	20.00	1,500.00	30,000.00	
	1.4 งานชั้นรองพื้นทาง (ลูกรัง หนา 0.15 ม.)	ลบ.ม.	-	-	-	ราคาวัสดุ
	1.5 งานชั้นพื้นทาง (หินคลุกหินคลุกปรับระดับ.)	ลบ.ม.	-	-	-	พานิชย์ จว.
	1.6 แอสฟัลท์คอนกรีตสำเร็จรูป	ตุง	100.00	95.00	9,500.00	ส่วนกลาง
2	งานผิวจราจร					เดือน มิถุนายน
	2.1 คอนกรีต 240 Ksc.	ลบ.ม.	102.00	2,000.00	204,000.00	2559
	2.2 เหล็ก (Wire Mesh Ø 4 มม. @ 0.20 x 0.20 ม.)	ตร.ม.	930.00	35.00	32,550.00	
	2.3 ไม้แบบ	ลบ.ฟ.	16.90	600.00	10,140.00	
	2.4 ค่าแรงเทคอนกรีต	ลบ.ม.	102.00	300.00	30,600.00	
	2.5 ค่าแรงบมคอนกรีต	ตร.ม.		-	-	
	2.6 ค่าแรงตั้งแบบหล่อคอนกรีต	ตร.ม.	62.00	11.50	713.00	
	2.7 ค่าแรงวางตะแกรงเหล็ก Wire Mesh	ตร.ม.	930.00	5.00	4,650.00	
	2.3 รอยต่อสำหรับการหดตัว ยาว 4.00 ม.	แนว	55.00	133.15	7,323.16	
	2.4 รอยต่อสำหรับการขยายตัว ยาว 4.00 ม.	แนว	6.00	99.89	599.33	
	2.5 รอยต่อตามยาว	เมตร		-	-	
3	งานไหล่ทาง					
	3.1 ไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.	30.00	330.00	9,900.00	
	รวมค่างานต้นทุน				339,975.49	