



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลนาคู

ที่ อย ๗๗๐๐๓/-

วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอบความเห็นชอบราคากลางงานโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ - ๔ บ้านคูเหนือ - คูล่าง ตำบลนาคู

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลนาคู

ตามบันทึกข้อความ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลนาคู ที่อย ๗๗๐๐๓/- ลงวันที่ ๒๗ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ - ๔ บ้านคูเหนือ - คูล่าง ตำบลนาคู นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการกำหนดราคากลางของงานที่จะจ้างของงานดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ราคากลางของงานที่กำหนดได้ ๙๑๒,๓๗๓.๓๑ เป็นเงิน บาท (-เก้าแสนหนึ่งหมื่นสองพันสามร้อยเจ็ดสิบสามบาทสามสิบเอ็ดสตางค์-) ตามรายละเอียดของราคากลางที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายวรวิทย์ สร้อยทอง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายกลวัชร เกิดอ่ำ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวสุภัชมา จินดาอินทร์)

-เพื่อพิจารณา

(นายวรวิทย์ สร้อยทอง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

-เพื่อพิจารณา

(นางสาวประริณญา รักสระนิคม)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

-เพื่อพิจารณา

(นางสาวลภัสสรดา ในจิตร)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาคู

-เพื่อพิจารณา

(นางสาวศรัณย์มล ชินพิริยะ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาคู

-เห็นชอบ

(นายฉลอง คงสัมฤทธิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคู

วันที่

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซม ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 160 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 480 ตร.ม. พร้อมลงหินคลุก
ไหล่ทาง 2 ซ้ำ ตามสภาพพื้นที่ ช่วงที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 152 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 456 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง 2 ซ้ำ
ตามสภาพพื้นที่ ช่วงที่ 3 ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ระยะทาง 440 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 1,540 ตร.ม.พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง 2 ซ้ำ ตามสภาพพื้นที่

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 3 บริเวณสะพานตรงข้าม อบต.นาตุ ถึง หมู่ที่ 4 บริเวณสะพานทางเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ 4

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาตุ

ประมาณราคาวินาที 3 พฤษภาคม 2564

ราคาน้ำมันโซลา อัดถัง ๒๗ ลิตร จ.พระนครศรีอยุธยา ณ วันประมาณการ 27.00-27.99 บาท/ลิตร

ลำดับ	รายการงานก่อสร้าง (DESCRIPTION)	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)		Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
					ราคาต่อหน่วย	ราคาต่อหน่วย x Fn			
1	งานปรับเกลี่ยพื้นทางเดิม	ตร.ม.	2,476.00	-	-	-	-	-	-
2	งานไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.	67.00	336.45	22,542.15	1,3607	457.81	30,673.10	
3	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (sand cushion under concrete pavement)	ลบ.ม.	56.00	434.58	24,336.48	1,3607	591.33	33,114.64	
4	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม. (ช่วงที่ 1 3 x 160 ม.)	ตร.ม.	480.00	319.69	153,451.20	1,3607	435.00	208,801.05	
5	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 10 ซม. (ช่วงที่ 2 3 x 152 ม.)	ตร.ม.	456.00	232.26	105,910.56	1,3607	316.04	144,112.50	
6	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 10 ซม. (ช่วงที่ 3 3.50 x 440 ม.)	ตร.ม.	1,540.00	231.28	356,171.20	1,3607	314.70	484,642.15	
7	รอยต่อเนื้อหดตามขวาง (contraction joint) ช่วงที่ 1	ม.	45.00	34.66	1,559.70	1,3607	47.16	2,122.28	
8	รอยต่อเนื้อหดตามขวาง (contraction joint) ช่วงที่ 2	ม.	42.00	34.66	1,455.72	1,3607	47.16	1,980.80	
9	รอยต่อเนื้อหดตามขวาง (contraction joint) ช่วงที่ 3	ม.	147.00	34.63	5,090.61	1,3607	47.12	6,926.79	
รวม								รวม	912,373.31
ราคาเฉลี่ย				368.487 บาท/ตร.ม.					

ลงชื่อ ประธานกรรมการ (นายวราวุฒิ ศรีอยทอง)

ลงชื่อ กรรมการ (นายกลวัชร เกิดอ่ำ)


ลงชื่อ กรรมการ (นางสาวสุกัญญา จินดาอินทร์)

ตัวอักษร

รวมเป็นเงิน (เศษปัด)

(เก้าแสนหนึ่งพันสองพันสามร้อยเจ็ดสิบสามบาทสามสิบเอ็ดสตางค์)

(ลงชื่อ)


(นายอลอง คงสัมพันธ์)